

40. Slakthusplan

Mål

Målkarakter: 1

Skötselklass: 1

Parktyp

Friyta, finpark

Beskrivning

Liten fickpark/ parktorg vid entrén till Slakthusområdet med mindre planteringar

Värden


Blomprakt, solbad, uteservering, parktorg, 1920-tal

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt öppet och överskådligt, otryggt pga industriområdeskaraktär runt om parken.

Förslag

-



- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Entré | Befintlig |
| Bollplan | Upprustning |
| Anläggning | Nytt |
| Sittplats | Rivning |
| Lekplats | Planerad bebyggelse/nybyggt |
| Trädplantering | Markanvisat område |
| Gc-väg | |

Åtgärdstabel

Slakthusplan

Ingen åtgärd

Parker i Enskede och Årsta

41. Tvillingkrokarna

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Två kroker på rad vid Kvitterkroken. Kroken har en ganska strikt karaktär med en blandad inramning av staket och häckar. Sittplatser och en sandlåda finns i den södra delen. Gamla björkar har börjat ersättas med nyplanterade ornäsbjörkar. Entréerna är otydliga.

Värden

Grön oas, lek, picknick, promenader, ro, solbad, björkar i rader, täppor (allmänningar i villa- & radhuskvarter), 1920-30-tal, äldre park- & trädgårdsväxter syrener

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, halvoffentlig plats, privat karaktär, tryggt

Förslag

Ny belysning föreslås.



42. Kvitterkroken

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Krok med lek och bollplan av gräs, viktig del av trädgårdsstadens karaktär. Varierad inramning av staket och häckar. Platsen används av de boende som majbrasa. Otydliga entréer.

Värden

Gräsplan med målburar, evenemang, grön oas, lek, picknick, promenader, ro, solbad, björkar i rader, täppor (allmänningar i villa och radhuskvarter), 1920-30-tal, äldre park- & trädgårdsväxter syrener

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, halvoffentlig plats, tryggt

Åtgärdstabell

Tvillingkrokarna
Kvitterkroken


Ny utrustning
Upprustning park

Ny belysning
Allmän upprustning av parken, entréer tydliggörs

2

Förslag

Upprustning med tydligare entréer föreslås.



43-46. Krokarna i Sandsborg

Mål

Målkaraktär: 2

Skötselklass: 2

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Ett system av krokarna, bland andra Magnebokroken (45), Stålkroken (45a), Källkrokarna (46). Lekplatser med få lekredskap och stora gräsytor.

Värden

Plana gräsytor för bollspel, grön oas, lek, picknick, promenader, solbad, rader av björk och lönn, täppor, lekpark, 1920-tal, trädgårdsstadskaraktär, små offentliga trädgårdsrum, kulturträd & speciella trädsorter

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, halvoffentlig karaktär, många korsande gator men lite trafik, bra grannkontroll, ej belyst och höga häckar

Åtgärdstabell

Krokarna i Sandsborg	Upprustning park	Allmän upprustning av krokarna, entréer tydliggörs ev. skyltning, ev. ny belysning	2
----------------------	------------------	--	---

Förslag

Upprustning och tydligare entréer föreslås. Bättre gräsklippning. Ev. ny belysning.



Parker i Enskede och Årsta

47. Dalens allé

Mål

Målkarakteristik: 1+2

Skötselklass: 1+2

Parktyp

Friyta med esplanad-, parkgata- och parktorgskaraktär

Beskrivning

Praktfull plantering som entré från tunnelbanan, stora nivåskillnader mellan tunnelbanan och torg. Gräsplanterad oxelallé avbrutna av rum med väggar av klippt lind. Varje rum har en egen utformning – grus, plattor & vacjer vattenspegel (grund damm). Bouleplan finns.

Värden


Damm med fontän finns, boulebana, evengemang, folkliv vid torg/tunnelbana, grön oas, promenader, ro, solbad, torghandel, fik med liten uteservering, oxelallé, parktorg, 1970-80-tal, en stor ek i torgyta

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Kontraster, markeringar i nivåskillnader, ramper, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt med bra sikt, otryggt på gångväg mot fasad (mycket häckar)

Förslag

Det här fina stråket behöver en översyn av ytskikt, häckar, belysning mm. En upprustning föreslås.



Åtgärdsstabell

Dalens allé

Upprustning park

Upprustning planteringsytor, översyn samtliga ytskikt och belysning

2

48. Dalenparken

Mål

Målkaraktär: 2+5

Skötselklass: 2+5

Parktyp

Kvarterspark med aktivitets- och bergsparkskaraktär

Beskrivning

Naturbergkulle omgiven av grösytor och stor fd parklek med grusytor och asfalt. Spridda lekredskap finns, separat inhägnad småbarnslek finns som del av centrumstråket från tunnelbanan men i angränsning till aktivitetsparken. Fin utsikt från berget.

Värden


Bollspel , många barn leker vid lekplats, grön oas, lek, picknick, promenader, små backar finns för pulkaåkning, ro, solbad, utsikt från berget, naturpark, modernpark, gröna bergsryggar, gamla ädellövträd & bestånd av ek, gamla barrträd & bestånd av tall, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär Åstorpsvägen mot intilliggande fält/stråk, tryggt

Förslag

Här krävs en rejäl omgestaltning och upprustning av hela parken.



Åtgärdstabell

Dalenparken	Upprustning park	Hela parken bör rustas efter ett nytt gestaltungs-förslag	1
	Rivning utrustning	Betongplintar, armeringsjärn i naturmark tas bort	

Parker i Enskede och Årsta

49. Pergolan (+49a)

Mål

Målkarakteristik: 2

Skötselklass: 2

Parktyp

Kvarterspark

Beskrivning

Sparsamt använd lekplats som omges av höga buskage. Den intilliggande parkdelen har ståtlig 'häck'plantering av kaukasisk vingnöt och en lönnallé mot gatorna. Bullerstört. Pergolan är nedgången.

Värden

Grön oas, lek, solbad, alléer, lekpark, speciella trädsorter kaukasisk vingnöt

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, otryggt

Förslag

Här föreslås omdisposition av ytor med mindre samlad lekplats. Befintlig smitväg mot stationsentré permanentas.



- Entré
- Bollplan
- Anläggning
- Sittplats
- Lekplats
- Trädplantering
- Gc-väg
- Befintlig
- Upprustning
- Nytt
- Rivning
- Planerad bebyggelse/nybyggt
- Markanvisat område

Åtgärdstabell

Pergolan

Upprustning lekplats
Nytt ytskikt

Samla lekredskap, rusta upp, ny belysning
Anlägg gräsyta på överblivna grusytor

2

50. Svedmyraskogen

Mål

Målkarakter: 5

Skötselklass: 5

Parktyp

Stadsdelspark med naturstråskaraktär

Beskrivning

Del av grön kil, skogsområde med varierade naturtyper från hållmarkstallskog med berg i dagen till granskog. Mindre gångstigar finns, skogen används i undervisningsyfte av intilliggande skolor/dagis. Skogen används också mycket av motionärer, hundrastare och kojbyggande barn.

Värden

Bollspel, grön oas, löpträning, picknick, promenader, ro, solbad, utsikt, vild natur, gamla barrträd & bestånd, naturpedagogik och vardags natur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt och otryggt i skogen

Förslag

Skogen saknar långsgående stråk även om många stigar finns. Terrängen medger inte alltid tillgänglighetsanpassade gångvägar men anläggning som motionsspår kan medverka till att utveckla ett huvudstråk. Kontakten med Kyrkovärden men också Majroskogen kan förbättras. Samordning med Farsta Sdf.



Åtgärdstabell

Svedmyraskogen

Nytt gångstråk

Kontakt mot Kyrkovärden förbättras, entréer, öst-västligt stråk förslås, ny belysning.

3

50a. Källvägen

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Liten plats vid dagis med grusad gångväg som ansluter mot Svedmyraskogens gångvägssystem

Förslag

Lämplig plats för mindre lekplats.



Mellanvägen

51. Mellanvägen

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta med parkgatakaraktär

Beskrivning

Grönstråk som binder samman Sockenvägen med Svedmyraskogen, har en liten buskomgärdad lek. Två gångvägar löper utmed kanterna med en gräsyta i mitten.

Värden

Grön oas, lek, löpträning och promenader del av stråk, ro, solbad, 1920-30-tal

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt

Förslag

Stråket upprustas men lekplatsen läggs ned.

Åtgärdstabell

Källvägen	Ny lekplats	Ny lekplats	3
	Upprustning gångstråk	Asfaltering av gångstråkssystem	
Mellanvägen	Rivning lekplats	Lekplatsen kan tas bort, upprusta stråket istället	



52. Kyrkovärden

Mål

Målkarakter: 5

Skötselklass: 5

Parktyp

Kvarterspark med naturkvarterstyp, del av en grön kil

Beskrivning

Naturmarkshöjd med hällmarkstallskog - delvis under igenväxning med sly. Gångväg finns över och förbi berget samt längs Enskede IP. Hundrastplats och grillplats finns på berget. Privatbyggt BMX-hopp finns. Gångbro knyter samman naturmarken med intilliggande bostadshus. Parken är en länk mellan Hemslogen och Svedmyraskogen.

Värden


Grön oas, grillplats, promenader, ro, solbad, vacker utsikt, naturpark, gröna bergsryggar, gamla barrträd & bestånd

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, hårdjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt, otryggt

Förslag

Den befintliga gångvägen längs Enskede IP har en mycket otydlig entré från Handelsvägen vilket bör åtgärdas. En ny gångvägsanslutning mot Svedmyraskogen bör studeras. En mindre lekplats planeras i samband med nybyggnation.



Åtgärdstabell

Kyrkovärden

Nytt gångstråk

Nytt gångstråk, förtydligande av entré

2

Parker i Enske och Årsta

52a. Handelsvägen - allé

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta, allé

Beskrivning

Alléplantering samt gräsytor i angränsning till gatan

Värden

Alléer

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Förslag

53. Svedmyraplan - cirkulationsplats

Mål

Målkaraktär: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Stor cirkulationsplats där rondellen består av gräsytor med stora lönnar. Runt cirkulationen finns buskplanteringar.

Värden

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Förslag

Underhåll av planteringsytor förbättras.



Svedmyraplan

Åtgärdstabell

Handelsvägen
Svedmyraplan

Upprustning planteringsyta

Buskytor rustas

54. Enskedefältet och Hemskogen

Mål

Målkarakär: 3+5

Skötselklass: 2+3+5

Parktyp

Stadsdelspark med bergsparks-, dalstråkparks- och naturstråkskaraktär

Beskrivning

Fält och skogsområde från Svedmyra förbi Stureby mot Östberga. Skogen ligger mestadels i en sluttning/brant och skiljer bostadsområdena Enskedefältet och Stureby åt. Skogen är mestadels barrskog men vid kraftledningsgatan dominerar löv. Skogen används flitigt som promenadstråk, av joggare, hundrastare och barn men också av intilliggande dagis och skolor. I skogen finns det flera stigsystem. Vid Enskedefältet finns en Miljö- och naturstig anlagd och här finns också två rejäla pulkabackar samt en hoppbacke. Vissa gångvägar saknar belysning.

Värden


Gräsyta med målburar, folkliv vid evangemang, grön oas, lek, löpträning, picknick, promenader, 2 st pulkabackar och en hoppbacke, ro, skidor, solbad, utsikt från berget, vild natur, naturpark, förkastningsbrant, gröna bergsryggar, gamla barrträd & bestånd

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Delvist bländfri belysning, möjlighet att vila, delvist borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, barriär tunnelbanan, tryggt enskedefältet, otryggt i de stora skogsområden

Förslag

Här föreslås att ett motionsspår anläggs på befintliga stigar. Nybyggnation mot tunnelbanan har stängt en entré/förbindelse mot Svedmyraplan, detta bör åtgärdas.



Åtgärdstabell

Hemskogen	Nytt gångstråk	Ny förbindelse skapas österut mot vägen	1
	Nytt gångstråk	Motionsspår anläggs efter kartering av bef. Stigar	2

Parker i Enskede och Årsta

55. Vårflodsparken

Mål

Målkarakteristik: 2+3

Skötselklass: 2+3

Parktyp

Kvarterspark med prydnads- och aktivitetspark.

Beskrivning

Långsträckt stram park indelad i fyra parkrum som skärs av av gator med låg hastighet. Tydlig mittaxel med större träd, främst pil och poppel som markerar läget på den sedan länge kulverterade ån/diket. Det västra parkrummet innefattar en grusplan samt ett bollplan på gräs. Det intilliggande parkrummet är ett rum för aktiviteter med lek, plaskdamm och sittmöjligheter. Leken utmärks av en enorm grusyta omgärdad av staket och lekredskap utmed staketet.

Värden

Stor plaskdamm, bollplan, grusplan, grön oas, stor grusyta med lek i kantzonen, löpträning del av stråk, picknick, promenader, ro, solbad, alléer, 1920-30-tal - stram långsträckt park i villabebyggelse, äldre park- & trädgårdsväxter, kulturträd & speciella trädsorter, gamla ädelöv träd & bestånd

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar vid vissa trottoarer, hårdjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, gatorna som korsar parken bryter det gröna men upplevs inte som barriärer, tryggt

Förslag

En omDisposition av nuvarande lektya och plantering av nya träd föreslås. Placering basketkorg bör ses över. Gatuvästgärning kan utredas.



- Entré
- Bollplan
- Anläggning
- Sittplats
- Lekplats
- Trädplantering
- Gc-väg
- Befintlig
- Upprustning
- Nytt
- Rivning
- Planerad bebyggelse/nybyggt
- Markanvisat område

Åtgärdstabell

Vårflodsparken	Upprustning lekplats	Fler redskap och bättre disposition, minska grusyta	1
	Ny planteringsyta	Träd planteras runt plaskdamm & lekplats (skugga).	1



56. Vistavarvsparken

Mål

Målkarakter: 2+5

Skötselklass: 2+5

Parktyp

Kvarterspark med bergsparks-, naturkvarter- och aktivitetsskarparkskarakter

Beskrivning

Tvådelad park med lek och plaskdamm samt berg med hällmarkstallskog. Nyrustad lekplats med linbana, sittplatser, grill, klätterlek och rutch avgränsas med staket mot gata. Asfalterade stigar i naturmarken finns.

Värden

Plaskdamm, grön oas, lekplats delvis nyrustad 2006/2007, motionsspår finns, picknick, promenader, ro, solbad, stockholmsstilen, bergspark, 1940-50-tal, gamla ädellövträd & bestånd stor ek vid lek, gamla barrträd och bestånd hällmark

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning ej vid lek, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar (ej vid alla trottoarer), hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar (ej i naturmarksdelen), offentlig karakter, tryggt

Förslag

Befintlig stigslinga rustas till motionsspår.



Åtgärdstabell

Vistavarvsparken

Upprustning gångstråk

Rusta bef. slinga/stråk till motionsspår.

Parker i Enskede och Årsta

57. Gideåparken

Mål

Målkarakteristik: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta med parktorgskaraktär

Beskrivning

Liten triangel, kvarterslek som omges av gator på två sidor och fastigheter utmed den tredje. Belägen i villakvarter. Uppvuxna granar och tallar med inslag av löv. Trevlig enkel lekplats med baslekreder som gungor, sandlåda och gungdjur.

Värden

Grön oas, lek, ro, solbad, stockholmsstilen, parktorg, 1940-50-tal, äldre park- & trädgårdsväxter, naturpedagogisk vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt

Förslag

-



- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Entré | Befintlig |
| Bollplan | Upprustning |
| Anläggning | Nytt |
| Sittplats | Rivning |
| Lekplats | Planerad bebyggelse/nybyggt |
| Trädplantering | Markanvisat område |
| Gc-väg | |

Åtgärdstabell

Gideåparken

Rivning planteringsyta

Fäll några björkar samt en stor gran (tallar bevaras!)

58. Bägersta byväg

Mål

Målkarakter: 3+5

Skötselklass: 3+5

Parktyp

Del av stadsdelpark med naturstråkskaraktär

Beskrivning

Ängs-/gräsmark och planterad granridå mellan bostadsområdet Enskedefältet och Postenområdet. Viktig grön remsa som spridningskorridor. Används som cirkusplats. Boulebana finns.

Värden


Evenemang används som cirkusplats, grön oas, picknick, promenader, solbad, naturpark, 1930-40-tal, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, delvist borttagna kanter/trösklar, barriär, tryggt

Förslag

Ny gångväg från Hemskogen till busshållplats vid Sockenvägen.



- | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------------|
| | Entré | | Befintlig |
| | Bollplan | | Upprustning |
| | Anläggning | | Nytt |
| | Sittplats | | Rivning |
| | Lekplats | | |
| | Trädplantering | | Planerad bebyggelse/
nybygg |
| | Gc-väg | | Markanvisat område |

Åtgärdstabell

Bägerstavägen	Nytt gångstråk	Gångstig mot busshållplats	3
---------------	----------------	----------------------------	---

Parker i Enskede och Årsta

59. Tanneforsparken

Mål

Målkarakteristik: 2

Skötselklass: 2

Parktyp

Friyta med parktorgskaraktär

Beskrivning

Liten triangel nära Stureby T-bana, omges av gator på alla tre sidor. Björk och tall bildar tak, mot norra hörnet finns ett mindre buskage i övrigt är det fri sikt genom parken. Mindre lekplats med sandlåda, volträcke och mindre klättertorn med rutsch. Ej belyst.

Värden

Grön oas, lek, ro, solbad, stockholmsstilen, parktorg, 1940-50-tal

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor vid lek, offentlig karaktär, omges av gator, tryggt

Förslag

Lekplatsen upprustas.



- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ← Entré | ■ Befintlig |
| ⌂ Bollplan | ■ Upprustning |
| ⌂ Anläggning | ■ Nytt |
| ⌂ Sittplats | ✂ Rivning |
| ⌂ Lekplats | ▨ Planerad bebyggelse/nybyggd |
| ⌂ Trädplantering | ▨ Markanvisat område |
| Gc-väg | |

Åtgärdstabell

Tanneforsparken

Upprustning lekplats

Lekplats upprustas, ny belysning

60. Läskpappret

Mål

Målkarakteristik: 2+5

Skötselklass: 2+5

Parktyp

Friyta med naturkvartersskarakteristik

Beskrivning

Naturmarkskvarter i sluttning med tvådelad lekplats - den ena med gungor och den andra delen med klätterlek, sandlåda, gungdjur mm. Bra liten kvarterlek. Lekplatsen är belyst.

Värden


Grön oas, lek, solbad, naturpark, 1950-tal, naturpedagogisk vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär, tryggt vid leken, otryggt vid gångvägen pga överväxta buskage

Förslag

Lekplatsen upprustas.



- Entré
- Bollplan
- Anläggning
- Sittplats
- Lekplats
- Trädplantering
- Gc-väg
- Befintlig
- Upprustning
- Nytt
- Rivning
- Planerad bebyggelse/nybyggt
- Markanvisat område

Åtgärdstabell

Läskpappret

Upprustning lekplats
Rivning anläggning

Lekplatsen rustas upp
Trappa tas bort

1

Parker i Enskede och Årsta

61. Aspvirket

Mål

Målkarakteristik: 3 (+5)

Skötselklass: 3 (+5)

Parktyp

Kvarterspark med naturkvarter- och naturstråkskarakteristik

Beskrivning

Naturstråk/kvarter med öppna gräsytor åt väster & norr och en bergsknalle med lågvuxen hällmarksskog i övrigt. I den södra delen har boende från intilliggande fastighet skapat en japanskinspirerad "privat" trädgård i naturmarken. I norra delen har boende i radhus anammat delar av parkmarken som tomtmark.

Värden

Naturpark

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt

Förslag

Södra entrén till parken tydliggöres.



- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ← Entré | ■ Befintlig |
| ⬜ B Bollplan | ■ Upprustning |
| ⬜ A Anläggning | ■ Nytt |
| ⌄ Sittplats | ✂ Rivning |
| ⌢ Lekplats | ▨ Planerad bebyggelse/nybyggt |
| ○ Trädplantering | ▨ Markanvisat område |
| ... Gc-väg | |

Åtgärdstabell

Aspvirket	Upprustning gångstråk	Tydliggöra entré

62a, b, d, e. Sturebystråket

Mål

Målkaraktär: 2+ 3+5

Skötselklass: 2+3+5

Parktyp

Kvarterspark med dalstråksparcs- och naturstråkskaraktär

Beskrivning

Långt stråk utmed Örbyleden från Grycksbovägen i söder till Huddingevägen i norr. Mot Örbyleden avgränsas stråket mestadels av en bullervall. Denna är bevuxen med träd och buskage i olika höjd. I stråket finns flera aktivitetsplatser. Den första ligger strax norr om Grycksbovägen och består av två planer, för fotboll och basket. Runt dessa växer höga buskage. Strax norr om tunnelbanan finns en gunglek som ligger med utsikt över Örbyleden. Den tredje aktivitetsytan finns intill Sturebyskolan och är en nedlagd parklek med stora slitna hårdgjorda ytor. Stora delar av stråket utgörs av öppna gräsytor som på senare år endast klipps en gång per säsong. Mot intilliggande bebyggelse finns det flera anslutande vegetationsholmar, främst hällmarkshöjder.

Värden

Två grusplaner, stor intilliggande idrottspark, asfaltsplan för basket, folkliv vid skola och IP, grön oas, lek, löpträning, picknick, promenader, skidor, solbad, alléer vid skola och idrottsplats, 1960-70-tal, ängs- & hagmarksväxter, äldre park- & trädgårdsväxter, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär Örbyleden, tunnelbanan, Grycksbovägen mfl, tryggt, otryggt

Förslag

Hela stråket ses över och rustas upp. Lekplatser ses över och en omfördelning föreslås. Se åtgärdstabell 62a-62e Sturebystråket.



Papphylsan

62c. Papphylsan

Mål

Målkaraktär: 2+3+5

Skötselklass: 2+3+5

Parktyp

Friyta

Beskrivning

Lekplats, relativt stor till ytan men där lekredskapen till stor del tagits bort och idag är stora grusytor. Läget på parken är intill bullervall och strax under kraftledningsgata.

Värden

Lek, solbad, lekpark, 1960-70-tal

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt

Förslag

Här föreslås att befintlig grusyta överförs till gräs, gungor behålls. Se åtgärdstabell 62a-62e Sturebystråket.

Parker i Enskede och Årsta



- Entré
- Bollplan
- Anläggning
- Sittplats
- Lekplats
- Trädplantering
- Gc-väg
- Befintlig
- Upprustning
- Nytt
- Rivning
- Planerad bebyggelse/nybyggt
- Markanvisat område

Åtgärdstabell

62	Sturebystråket	Upprustning park	Hela parkstråket ses över och rustas upp	1, 2
62a	Sturebystråket	Rivning lekutrustning	Flytta gungor vid Örbyleden till ny lekplats	
62a		Ny lekplats	Kvarterslek	1
62b	Sturebystråket	Upprustning planteringsyta	Förnyring av buskage vid bollplaner + nytt ytskikt	
62b			gräsanläggning på grusyta (vid basketplan)	
62c	Papphylsan	Rivning lekplats	Gungor bevaras	
62c		Nytt ytskikt	Anlägg ny gräsyta på bef. grusyta	
62d	Sturebystråket	Upprustning gångstråk	Rusta upp bef. gångstråk till fung. motionsspår.	
62d		Upprustning parklek	Småbarnslek placeras nära bebyggelse, omdisponering av ytor	2
62d		Rivning ytskikt	Asfaltsyta görs till gräsyta	1
62d		Nyanläggning ytskikt	Grusyta görs till gräsyta	
62e	Sturebystråket	Rivning lekplats	Lekplats rivs	

63. Farfarstäppan

Mål

Målkarakteristik: 3

Skötselklass: 3

Parktyp

Friyta med naturkvarter- och naturstråkskarakteristik

Beskrivning

Naturstråk (skog) som slutar med en öppen gräsyta med stora lönnar som bildar en öppning i villa/hyreshus-bebyggelsen intill tunnelbanan. Det finns en grusad bollplan i parken. I naturmarken finns mindre våtmark som håller på att försvinna.

Värden


Grusplan med staket, grön oas, promenader, ro, solbad, alléer, 1950-tal, små vattendrag/våtmark, gamla barrträd & bestånd

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, tryggt

Förslag

Nybyggnation medför minskade ytor och att befintlig bollplan tas i anspråk. Ny lekplats föreslås och upprustning av kärr.



- Entré
- Bollplan
- Anläggning
- Sittplats
- Lekplats
- Trädplantering
- Gc-väg
- Befintlig
- Upprustning
- Nytt
- Rivning
- Planerad bebyggelse/nybyggt
- Markanvisat område

Åtgärdstabell

Farfarstäppan	Upprustning anläggning Ny lekplats	Våtmark/kärr "restaureras", håller på att fyllas igen. Ny lek när bollplan försvinner	3
---------------	---------------------------------------	--	---

Parker i Enskede och Årsta

64. Sågverksparken

Mål

Målkarakteristik: 2+5

Skötselklass: 2+5

Parktyp

Kvarterspark med bergsparks- och naturkvarterstyp

Beskrivning

Tvådelad park med naturmarksdelen på höjd, hällmark och en del med öppna gräsytor och nyrustad lek. Nybyggd förskola med placering på del av parkens öppna gräsytor. Entréer är otydliga och det är svårt att hitta in om man inte känner till parken. Gångvägssystem finns.

Värden


Grön oas, lek, löpträning, picknick, promenader, ro, solbad, stockholmstilen, bergspark, naturpark, 1940-50-tal, gamla ädellövsträd & bestånd, gamla barrträd & bestånd, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, privat karaktär (svårt att hitta entrén söderifrån), tryggt med öppna gräsytor och bra överblick, otryggt vid trånga entréer och i skogen.

Förslag

Entréer tydliggöres.



- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ← Entré | ■ Befintlig |
| ⬆ Bollplan | ■ Upprustning |
| ⬆ Anläggning | ■ Nytt |
| ⬆ Sittplats | ✂ Rivning |
| ⬆ Lekplats | ▭ Planerad bebyggelse/nybyggd |
| ⬆ Trädplantering | ▭ Markanvisat område |
| Gc-väg | |

Åtgärdstabell

Sågverksparken

Upprustning entréer

Entréer tydliggörs

65. Tussmöteparken

Mål

Målkarakter: 2

Skötselklass: 2

Parktyp

Friyta med karakter av gärd. Parken skulle kunna höja kvaliteten och bli kvarterspark.

Beskrivning

Park med öppen gräsmark och en sittplats. Tidigare kvarterspark som idag till 2/3 inte är tillgänglig för alla pga idrottsplats och förskola. Den kvarvarande 1/3 består av öppen gräsmark med en liten igenväxt sittplats. Parken känns idag omotiverad som grönyta pga av avsaknaden av kvaliteter.

Värden

Picknick, promenader, solbad, alléer utmed Tussmötevägen, stockholmsstilen, 1940-50-tal, ängs- & hagmarksväxter, kulturträd och speciella trädsorter är en hästkastanjeallé

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, delvist borttagna kanter/trösklar, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karakter, barriär Tussmötevägen, idrottsplats och förskola, tryggt

Förslag

Här föreslås att den resterande grästriangeln görs om till park med nya kvaliteter. Annan markanvändning kan diskuteras.



Åtgärdstabell

Tussmötesparken

Ny park

Hela parken omgestaltas, bullerskydd mot väg.

3

Parker i Enskede och Årsta

66. Stamparken

Mål

Målkaraktär: 2

Skötselklass: 2

Parktyp

Kvarterspark med aktivitetsparkskaraktär

Beskrivning

Välanvänd park omgiven av bostadshus, leken är mycket välutrustad med lekredskap. Mindre lekpark finns i norra delen. Parken saknar tydliga entréer och eftersom parken ansluter mot husfasader känns den ganska privat.

Värden

Bollspel, både gräsplan och grusplan, boule, evenemang majbrasa mm, folkliv används mkt av dagis och boende runt omkring, grön oas, lek, picknick, promenader, liten pulkabacke finns för de minsta, ro, solbad, lekpark, 1960-tal?, gamla barrträd & bestånd



Förslag

En mindre upprustning av främst lek och östra entrén föreslås.



Åtgärdstabell

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, ramper, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig/ privat karaktär känns mer som en stor bostadsgård än som offentlig plats, tryggt

Stamparken

Upprustning anläggning

Upprustning entréer

Upprustning lekplats

Del av räcke, rester av trappa mm.

Tydliggöra entré

Småbarnslek rustas

3

67. Centrumstråket Östberga

Mål

Målkarakter: 1+3

Skötselklass: 1+3

Parktyp

Friyta med prydnadsparks-, esplanads-, parkgatas-, parktorgs- och naturstråkskaraktär

Beskrivning

Trafikseparerat gångstråk som binder samman centrumtorget med bostadsbebyggelsen. I delar upprustad för några år sedan. Boulebana, sandlåda och övriga grusytor är under igenväxning.

Värden


Grön oas, lek med mindre sandlåda, promenader, ro, solbad, alléer, 1960-tal, gröna bergsryggar, rödlistade & skyddade arter, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Kontraster, markering av nivåskillnader, taktila ytor, ramper vid nybyggda trappor mot centrum. Bländfri belysning, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, omkringliggande gator utgör till viss del en barriär, tryggt

Förslag

Det nord-sydliga smala stråket bör skötas som finpark.



Åtgärdstabell

Centrumstråket,
Östberga

Driftändring parkdel

N-S stråket bör skötas som finpark/torg, Sk=1

Parker i Enskede och Årsta

68. Lisebergsparken och Annebodaskogen

Mål

Målkarakteristik: 2+3+5

Skötselklass: 2+3+5

Parktyp

Stadsdelspark med dalstråks- och naturstråkskarakteristik

Beskrivning

Långsträckt dalgång (12,3ha) som delar villastaden Liseberg från flerfamiljsområdet Östberga. Parkstråket i söder, Lisebergsparken är mer öppet med en bollplan, ängsmark och en lekplats med fin rumslighet. Det finns agilityredskap för hundträning och även en BMX-bana. Mot norr är dalgången skogslik och ansluter till Annebodaskogen med mycket sly av asp och sälg. Trädbestånden längs kanten utgörs främst av tall men med inslag av diverse löv. Parken har kontakt med parkleken Backen, Stamparken och övriga grönstråk i Östberga genom passager under Östbergabackarna (gata).

Värden

Agilitybana för hundar finns, grön oas, lek, löpträning, picknick, promenader, ro i delar av Lisebergsparken, skidor, solbad, utsikt från höjdryggarna, fornlämningar (detta området eller Kvarnbacken?), lind- och lönnallé utmed gångstråk, naturpark, 1960-tal, stora ytor med torrbacksängar utmed Åbyvägen, gröna bergsryggar kolla



kartor, små vattendrag i Annebodaskogen, gamla ädellövträd & bestånd ekar, gamla barrträd och bestånd stora tallar, naturpedagogisk vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Kontraster vid trappor, bländfri belysning, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär Huddingevägen, tryggt, otryggt i skogspartier med tät skog.

Förslag


Här föreslås ökad skötsel av dalstråket samt att anläggningar som minigolf och agilitybana upprustas.

Åtgärdstabell

Annebodaskogen

Upprustning parkmark
Upprustning anläggning
Upprustning anläggning

Slyröjning, grässlåtter, öppna upp dalstråket igen.
Minigolfbana rustas upp
Agilitybana rustas upp o utvecklas i samarbete med hundklubbar



69. Parkleken Backen

Mål

Målkaraktär: 2+1

Skötselklass: 2+1

Parktyp

Kvarterspark med blomstertäppa- och aktivitetsparkska-
raktär

Beskrivning

Stor solig parklek (1,0ha) med mycket hårdgjorda ytor utan direkt skuggande partier. En plaskdamm finns liksom en skateboardramp. Parkleken har kontakt med övriga parker i Östberga genom trafikseparerade passager under omgivande gator vilket gör att parkleken upplevs som större än angiven yta. En effektivt planerad parklek med mycket lekutrustning, spännande pga stora nivåskillnader. Bra central placering i området. Ovan parkleken finns vackert anlagda terrasser med sitt- och grillplatser under pergolor och en bouleplan. Parken anlades i slutet av 1960-talet och har rustats i omgångar. Senaste upp-
rustningen har skett under 2000-talet.

Värden


Plaskdamm, blomprakt, folkliv parkleken används mycket, grön oas, lek, picknick, sittplatser med pergola och grill, promenader, pulkaåkning, ro, solbad, utsikt från terrasser, täppor, lekpark, 1960-tal miljonprogramsområde, förkastningsbrant

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Kontraster, markering av nivåskillnader, bländfri belysning, ramper, möjlighet att vila, borttagna kanter/trösklar, hårdgjorda plana ytor, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär stora höjdskillnader men trafikseparerat, tryggt, otryggt pga stora nivåskillnader och passager under gator.

Förslag

Mindre upprustning och trädplantering föreslås.



Åtgärdstabell

Backen	Upprustning utrustning	Grill, bänkar, bord lagas el. byts ut och bouleplan rustas.	
	Upprustning planteringsyta	Planteringsytor rustas	
	Ny planteringsyta	Träd planteras vid parkleken då skugga saknas	1

Parker i Enske och Årsta

70. Kvarnbacken

Mål

Målkarakteristik: 3+5

Skötselklass: 3+5

Parktyp

Stadsdelspark som är del av ett större gröonstråk med naturstråkskarakteristik

Beskrivning

Skog dominerad av tall med inslag av löv, främst i bryn-zoner. Öppen mark under igenväxning men bör hävdas för att återfå tidigare ängskaraktär. Flera fornlämningar finns. Används flitigt av mulleskolor, dagis, skolor etc för undervisning, utflykter osv.

Värden


Grön oas, lek, löpträning, picknick, promenader, solbad, utsikt mot Årstafältet/Årsta/Södermalm, vild natur, fornlämningar, naturpark, ängs- & hagmarksväxter stora ängsytor och torrbackar, gröna bergsryggar, gamla barrträd & bestånd, naturpedagogik vardagsnatur

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet

Bländfri belysning, möjlighet att vila, delvist borttagna kanter/trösklar, tillräckligt breda gångvägar, offentlig karaktär, barriär Södra länken, Huddingevägen samt vägen mellan Östberga/Årstafältet, tryggt, otryggt

Förslag

Förbättrad skötsel av vegetation föreslås.




- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ← Entré | ■ Befintlig |
| ■ B Bollplan | ■ Upprustning |
| ■ A Anläggning | ■ Nytt |
| — Sittplats | ✗ Rivning |
| ⌢ Lekplats | ▭ Planerad bebyggelse/nybyggt |
| ● Trädplantering | ▭ Markanvisat område |
| Gc-väg | |

Åtgärdsstabell

Kvarnbacken

Upprustning parkmark

Hela öppna parkytan bör få ökad skötsel, växer igen



LANDSKAPSLAGET
LANDSKAPSARKITEKTER LAR