

Projekt
Investering
Christina S Andersson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 361161 Tangentvägen, exploateringsprojekt – Genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att bevilja belopp enligt ”Bilaga 1” för projektet
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Krister Schultz
Verkställande Direktör

Johan Wallberg
Avdelningschef
Projekt

Sammanfattning

En ny detaljplan har upprättats för Tangentvägens förlängning i Kungens kurva. Planen planeras att antas i maj 2017.

Syftet med detaljplanen är att Huddinge kommun skall planlägga en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva mellan Smistavägen och Dialoggatan. Den befintliga Tangentvägen behöver byggas om för att göra plats för kollektivtrafik och oexploaterad mark vid Dialoggatan kommer att lösas in av Huddinge kommun för att kunna göra en kommunal huvudgata.

Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenstråket tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. I samband med utbyggnaden av Tangentvägen kommer Stockholm Vatten att anlägga fyra dagvattendammar för att förbättra dagvattenhanteringen i området. Utbyggnaden kräver även flytt av spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar.

Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun och föreslås tas upp som en investering i Stockholm Vatten VA AB:s budget inom ramen för va-huvudmannens åttaganden.

Bakgrund

Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenstråket tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön.

ÄRENDET

Nuläge

Befintliga dagvattendiken och dagvattendammar samt allmänna va-ledningar kommer i konflikt med den planerade förlängningen av Tangentvägen vilket, enligt gällande huvudavtal mellan Stockholm Vatten VA och Huddinge kommun, kräver flytt och omläggning av dessa. Ledningarna förläggs i allmän gatumark genom schakt och anläggning.

Byggnationerna beräknas påbörjas sommaren 2017 och pågå i cirka tre år.

Projektet Tangentvägen ligger inom Stockholm Vattens verksamhetsområde för va i Huddinge.

Färdigställande av bygghandlingar pågår och planeras gå ut på förfrågan vid årskiftet 2016/2017.

Projektet är en exploatering inom Huddinge kommun och föreslås tas upp som en investering inom Stockholm Vatten VA AB.

Åtgärder

Befintliga allmänna vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar i området flyttas, diken kulverteras samt fyra stycken dagvattendammar anläggs.

Organisation och ansvarsfördelning

Projektet har initierats av Huddinge kommun, utretts och projekterats av projektavdelningen på Stockholm Vatten som nu även projektleder genomförandet i samarbete med Huddinge kommun.

Tidsplan

Va-arbetena planeras att påbörja sommaren 2017 och pågå i tre år.

Ekonomi

Budgetkalkylen i bilaga 1 stöds av projektörens byggkalkyl för entreprenaden samt av offerter från konsulter för projektering och geotekniska undersökningar. Kostnaden delas lika mellan Stockholm Vatten och Huddinge kommun.

SLUT