

Skötselplan

Fornuddsparken – centrala parkrummet



Slutversion: 2019-04-25

Teckenförklaring

Parkdelens historik	3
Gestaltningssidé och målbild	3
Geografisk avgränsning	3
Skötselytor	4
G2 Bruksgräsmatta	4
G4.1 Ettårig äng	4
G4.2 Flerårig strandäng	5
B1 Prydnadsbuskage inklusive prydnadsgräs	5
B5 Klippt häck	6
T1 Park- och prydnadsträd	7
R2,1 Flerårig blomsterlökrabatt i gräsyta	7
R2, 2 Flerårig blomsterlökrabatt i perenn- och prydnadsgräsyta	8
R3 Perenner	8
V1 Naturlika dammar och vattendrag	9
K2 Konstverk	10
Ty1 Träytor	10
M4 Grusytor	10
Ma4 Markutrustning, belysningsstolpar, pollare och markstrålkastare	11
A1 Papperskorgar- Park	11

Parkdelens historik

Denna del av Fornuddsparken som vi kallar det centrala parkrummet fick sin grundläggande utformning i början på 1990-talet då parkens vattenanläggning byggdes. Med åren kom parken dock att förfalla och 2016 beslutades det i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att hela Fornuddsparken skulle rustas upp och utvecklas. Parken blev ett investeringsprojekt som drevs av Stadsbyggnadsförvaltningen i nära samarbete med Tekniska kontoret. Det centrala parkrummet var den första etappen som genomfördes. Det projekterades i egen regi och all planterings gjorde även av parkenhetens egen personal. I övrigt så utfördes entreprenaden av kommunens ramavtalade markentreprenör som då var NCC. Parken stod klar och återinvigdes den 28 augusti 2018.

Gestaltningssidé och målbild

Vid upprustningen av parkdelen 2018 var fokus på att ta till vara på de befintliga kvaliteterna som fanns i parken; dagvattenanläggningen, det romantiska formspråket och den tydliga inramningen av parkrummet. Det är ur detta som parkens gestaltning fick sin grund och målet var att skapa en parkdel med finparkskaraktär för sociala möten, promenader och lugna aktiviteter. En viktig del var också att få in mycket blommande växtmaterial genom perenner men framför allt vårlök. Pollinerare var ett fokus vid valet av växtmaterial vilket syns i form av exempelvis trollhassel, körsbärskornell och sälg. Årstidsaspekten var även viktig och hänsyn togs tagits till höstfärger och vinterståndare. Olika sorters äng såddes även in både för såväl pollinerare som för att underlätta för drift men även för sin blomsterfärgning.

En helhet i parkens formspråk eftersträvades varpå parkens broar byggdes och målades om för att ha samma form och kulör, även bigårdens staket fick samma uttryck. I samband med detta fick parken även ny belysning, nya papperskorgar och nya sittmöbler. Alla går i samma kulör, RAL 7024, för ett sammanhållet uttryck. Målet är att det centrala parkrummet ska inge en omhändertagen, trygg känsla och ha karaktären av en blommande finpark.

Geografisk avgränsning

Det centrala parkrummet avgränsas geografiskt av Fornuddsvägen i väster och Bränneribacken i Söder. I öster så avgränsas parkdelen av villafastigheter. I norr går gränsen för parkdelen i och med dagvattendammens och samt dess planteringar. Se området markerat på detta dokumentets framsida.

Skötselytor

G2 Bruksgräsmatta

Yta: 14 690 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Samtliga synliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart 1/5
Renhållning	Samtliga synliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort 1 gång/ månad under den snöfria delen av året.
Reparation av ytskikt	Skadade gräsytor ska lagas årligen. Utförs med jordförbättring och reparationssådd alt rullgräs vid stort slitage. Vid användning av rullgräsmatta utförs arbetet i augusti eller september.
Gräsklippning och putsning	Klippning av gräsytor med för ändamålet lämplig maskin. Gräset får inte klippas kortare än 40 mm och inte överstiga 70 mm. Runt träd måste putsning ske med största försiktighet så att skador på stammen inte uppstår.
Lövhantering	Ytorna rensas från grenar och främmande föremål. Lövhantering genom klippning/lövtuggning av gräsytan successivt under hösten.

G4,1 Ettårig äng

Yta: 500 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5
Höststädning	Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Utförs när majoriteten av löven fallit. Klart senast 1/11.
Komplettering sådd	Sådd sker då under perioden mitten av april till slutet av april. Utförs om behov finns.
Sandkomplettering	Ytan fylls på med samma sorts sand som befintlig. Utförs när tjälen gått ur marken. Utförs om behov finns.

Ogräsrensning	Ogräs och sly i sandytor avlägsnas. Allt ogräs fraktas bort från platsen. Utförs 1gång/månad under den snöfria delen av året.
---------------	---

G4, 2 Flerårig strandäng

Yta: 375 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Slätter	Slagning sker med klippande aggregat vid marknivå efter blomning och frösättning. Det utförs i slutet av oktober eller tidigare vid ev. utbredda frostsador.
Vårstädning	Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5.
Höststädning	Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Utförs när majoriteten av löven fallit. Klart senast 1/11.
Komplettering sådd	Sådd sker då under perioden mitten av april till slutet av april. Utförs om behov finns.
Ogräsrensning	Ogräs och sly avlägsnas. Allt ogräs fraktas bort från platsen. Utförs 1gång/månad under den snöfria delen av året.

B1 Prydnadsbuskage inklusive prydnadsgräs

Yta: 881 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Samtliga främmande föremål, grus och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5
Värlökar	Lökväxterna i prydnadsgräset ska få blomma ut och blasten vissna ned innan de klipps ned.
Gödsling	Ytorna gödslas på våren med fullgödsel NPK inklusive mikroämnen.
Ogräsrensning	Manuell ogräsrensning inkl. rensning av ogräs vid stålfris. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs minst 2ggr/ år, i

	maj resp. augusti, tätare vid behov. Det är känt att marken innehåller tistlar och åkerfräken vilket kommer försvåra ogräsrensningen.
Växtkomplettering	Växtkomplettering utförs så snart som möjligt efter att behov upptäckts.
Höststädning	Samtliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

B5 Klippt häck (avenbok)

Yta: 24 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Underhållsklippning och etablerings- och uppbyggnadsbeskrning	Etablerings- och uppbyggnadsbeskrning ska utföras efter anläggningens tema och efter artens egenskaper om genomgående stam t.ex. avenbok eller flera grenar från basen. Underhållsbeskrning avgörs utifrån artens blomningstid och förmåga till skottutveckling. Avklippta växtdelar fraktas bort.
Vårstädning	Samtliga främmande föremål, grus och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5.
Gödsling	Ytorna gödslas på våren med fullgödsel NPK inklusive mikroämnen.
Ogräsrensning	Manuell ogräsrensning inkl. rensning av ogräs vid stålfris. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs minst 2ggr/ år, i maj resp. augusti, tätare vid behov. Det är känt att marken innehåller tistlar och åkerfräken vilket kommer försvåra ogräsrensningen.
Växtkomplettering	Växtkomplettering utförs så snart som möjligt efter att behov upptäckts.
Höststädning	Samtliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

T1 Park- och prydnadsträd

Yta: 645 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Samtliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5. Vid tjälfrött ska löv myllas ned.
Uppbyggnad- och etableringsbeskrning	Arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt av beskärningsutbildad personal och på för arten lämpligt sätt och tidpunkt 1 gång/ år på träd som stått på platsen mindre än 10 år. Avklippta grenar fraktas bort.
Underhållsbeskrning	Arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt av beskärningsutbildad personal och på för arten lämpligt sätt och tidpunkt 1 gång/ år, inkluderar borttagning av döda grenar. Avklippta grenar fraktas bort.
Uppbindning och stagnering	Kontroll och justering av störrar och uppbindning utförs minst 2ggr/år, vår och höst. Störrar och bindning byts eller kompletteras vid behov. Bindning och störr ska tas bort senast 5 år efter plantering.
Ogräsrensning	Rensning utförs för hand runt stammar för att inte skada barken med vassa redskap. Flerårigt ogräs skall avlägsnas med hela rotsystemet. Ögon tas bort på stammar ovan jord med sekator eller under jord med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Allt ogräs fraktas bort från platsen. Utförs 2ggr/ år, i maj respektive augusti.
Marktäckning	För de nyplanterade träden ska täckbark med 10 cm tjockt lager och 1 m i diameter finnas runt stammen och fyllas på vid behov.

R2,1 Flerårig blomsterlöksrabatt i gräsyta

Yta: 175 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Gödsling	På våren gödslas stråk av vårlök med långtidsverkande fullgödselmedel, t.ex. Algomin, 4 kg/100 m ² . Utförs 1:a veckan i mars.

Nedklippning	När blasten från blomsterlökarna har vissnat ned, klipps ytan ned med gräsklippare och sköts därefter som en bruksgräsmatta.
Tillsyn och åtgärd	Tillsyn och åtgärd utförs en gång under våren och vid gräsklippning. Åtgärder: – Nysättning av lökar görs vid behov, då under hösten – Skräp och andra främmande föremål avlägsnas

R2,2 Flerårig blomsterlöksrabatt i perenn- och prydnadsgräsyta

Yta: 9 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Nedklippning	När blommorna från blomsterlökarna har vissnat klipps dessa inklusive stjälk ned och materialet forslas bort.
Tillsyn och åtgärd	Tillsyn och åtgärd utförs en gång under våren och vid gräsklippning. Åtgärder: – Nysättning av lökar görs vid behov, då under hösten – Skräp och andra främmande föremål avlägsnas

R3 Perenner

Yta: 265 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Utförs så fort marken torkat upp och är fri från snö och is. Samtliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Större mängder av löv samt eventuellt ogräs avlägsnas också. Mindre mängder löv kan myllas ned om marken är tjälfri. Vinterståndare beskärs med röjsåg, gäller även samtliga gräs som t.ex. Miscanthus och tuvrör. Utförs i feb/mars. Döda växtdelar samlas ihop och fraktas bort alternativt finfördelas och myllas ned om marken är tjälfri. Klart senast 1/4.
Vårlökar	Där det finns vårlökar ska bladverket från lökarna först få vissna ned innan dessa klipps bort.
Gödslning	Ytorna gödslas 3ggr per år. Utförs från maj fram till mitten av juli.

Beskärning	Kantnepeta och salvia ska beskäras strax efter att de blommat ut, ca mitten eller slutet av juni. Detta så att de får en andra blomning.
Ogrärensning	Planteringsytor rensas manuellt från ogräs. Rensning utförs för hand vid växtbasen för att inte göra skada med vassa redskap. Längre ifrån växtbasen kan skyffeljärn eller kultivatorhacka användas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs skall avlägsnas med hela rotsystemet. I samband med ogrärensning putsas överblommade blommor bort. Allt ogräs fraktas bort från platsen. Utförs från maj till september. 7 ggr/ år Det är känt att marken innehåller tistlar och åkerfräken vilket kommer försvåra ogrärensningen.
Jordkomplettering	Ett lager mullrik och för växten lämplig jord läggs på rabattens yta för att behålla en bra struktur. Mängden varierar med typen av perenner. Tjocklek 3 cm till kraftiga perenner. 1,5 cm till mindre näringskrävande växter. Utförs vid behov. Under etableringsåren ska detta ske varje vår. Eventuellt tillförs också barkmull varje höst vid behov.
Växtkomplettering och delning	Växtkomplettering utförs så snart som möjligt efter att behov upptäckts. Delning görs vid behov antingen på våren eller hösten
Höststädning	Samtliga grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Eventuella löv lämnas kvar.

V1 Naturlika dammar och vattendrag

Yta: 1750 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Renhållning	Renhållning sker på parkytor fram till vattenbryn vid normalt vattenstånd. Större grenar, skräp och främmande föremål avlägsnas 1 gång/ vecka under perioden april – okt.

K2 Konstverk - Ägg**Yta:** 1,5 kvm**Antal:** 1 st

Skötselinsats	Arbetsmoment
Tillsyn och städning	Ytor intill konstverket ses över en gång i veckan och plockas fria från skräp och främmande föremål under snöfria månader
Underhåll	Reparation-, målnings- och rengöringsarbeten som behöver göras utförs så snart som möjligt efter att behov upptäckts.

Ty1 Trätor**Yta:** 15 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Tillsyn och städning	Tillsyn och reparationer ska ske kontinuerligt för att tillförsäkra säkerhet. Observera algbildning samt lösa eller murkna brädor. Reparationsbehov därutöver anmäls. Under sommar och vinter görs städning efter upptäckt behov. Samtliga främmande föremål och skräp samlas och fraktas bort.
Spolning	Trädäck rensplas och tvättas en gång på våren och en gång på sommaren.
Lövhantering	Löv tas bort för att förebygga halkrisk.
Ytbehandling	Ommålning av trätor utförs vid behov. Kulören som ommålningen ska ske i är NCS S7502-B.

M4 Grusyor**Yta:** 1 500 kvm

Skötselinsats	Arbetsmoment
Vårstädning	Grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Klart senast 1/5
Städning	Under sommar och vinter görs städning efter upptäckt behov. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Ogrärensning	Ytorna ogrärensas 1gång/månad under sommarsäsongen.

Påfyllnad och sladdning	Ytan påfylls med material och sladdas. Utförs vid behov.
-------------------------	--

Ma4 Markutrustning, belysningsstolpar, pollare och markstrålkastare

Yta: 30 kvm

Antal: 8 parkbänkar, 2 hammockar, 44 belysningskällor och 2 skyltar

Skötselinsats	Arbetsmoment
Rengöring	Alla soffor, hammockar, skyltar, belysningsstolpar, pollare och markstrålkastare tvättas 1g/år på våren i samband med övrig vårstädning.
Tillsyn och reparation	Tillsyn av utrustning sker i samband med övrig vår- och höststädning. Brister som innebär skaderisk för person ska omgående rapporteras och åtgärdas. Mindre reparationsarbete/rengöring av utrustning utförs vid behov.
Byte av utrustning	Nedtagning, bortforsling och utbyte/ersättning av skadad utrustning sker om utrustningen är så skadad att funktionen inte uppnås, alt är så nedgången att det allmänna intrycket kräver det. De byts ut till exakt lika befintlig. För all metall gäller pulverlackering i RAL 7024, grafitgrå.

A1 Papperskorgar- Park

Yta: 0,8 kvm

Antal: 4 st

Skötselinsats	Arbetsmoment
Tömning av papperskorgar	Papperskorgarna töms när de är fulla och riktas om de sitter snett. Soppåsar ingår. Utförs i samband med veckotillsyn.
Byte av papperskorg	Papperskorgarna byts ut om de är så skadade att funktionen inte uppfylls, alt är så nedgången att det allmänna intrycket kräver det. De byts ut till exakt lika befintliga. De ska vara i RAL 7024, grafitgrå.

FORNUDDSVÄGEN


FORNUDDSVÄGEN

BRÄNNERIBACKEN





G2 Bruksgräsmatta
14 690 kvm



R2,1 Flerårig blomsterlöksrabatt i gräsyta
175 kvm



G4, 1 Ettårig äng
500 kvm



R2, 2 Flerårig blomsterlöksrabatt i perenn- och prydnadsgräsyta
9 kvm



G4,2 Flerårig strandäng
375 kvm



R3 Perenner
265 kvm



B1 Prydnadsbuskage inklusive prydnadsgräs
881 kvm



V1 Naturlika dammar och vattendrag
1750 kvm



B5 Klippt häck
24 kvm



K2 Konstverk- Ägg
1,5 kvm



T1 Park- och prydnadsträd (befintliga)
440 kvm



Ty1 Träytor
15 kvm



T1 Park- och prydnadsträd (nya)
205 kvm



M4 Grusytor
1 500 kvm



A1 Papperskorgar- Park
0,8 kvm



Ma4 Markutrustning, belysningsstolpar, pollare och markstrålkastare
30 kvm



Elskåp



Befintligt buskage