

Bilaga 1 - Sammanställning av tidigare redovisade projekt, Stimulans för Stockholm

Projektnamn:	Yta A _{temp} (m ²)	Åtgärder:	Totalkostnad		Specifik* energianvändn. före åtgärd	Värmeanvändning				Elanvändning				Energianvändning				Specifik* energianvändn. efter åtgärd	Kommentarer**:
			Total projektkostnad	Uppskattad kostnad Sweco		Skillnad årlig värmeanv.		Uppskattad skillnad Sweco		Skillnad årlig fastighetsel		Uppskattad skillnad Sweco		Skillnad årlig energi (värme+el)		Uppskattad skillnad energianvändning Sweco			
			(kSEK)	(kSEK)		(kWh/m ² , år)	(%)	(kWh/m ² , år)	(%)	(kWh/m ² , år)	(%)	(kWh/m ² , år)	(%)	(kWh/m ² , år)	(%)	(kWh/m ² , år)	(%)		
6.1.1 Familjebostäder - Spontväggen, Högdalen	9878	Tilläggsisolering fasad, byte fönster, ny UC+styrventiler, nya portar, balkonger	8 226	6 190	247	-78	-34%	-60	-26%	0	0%	0	0%	-78	-32%	-60	-24%	169	Antagen fastighetsel (15 kWh/m ² ,år)
6.1.2 Familjebostäder - Hökarängen (flera kvarter)	15749	Tilläggsisolering fasad, byte fönster, omkakling badrumsväggar, vindsisolering	43 600	40 810	268	-46	-18%	-56	-22%	0	0%	0	0%	-46	-17%	-56	-21%	223	
6.1.3 Familjebostäder - Sigrid, Bromsten	6394	Utbyte bef. Frånluftsvärmepump, injustering	583	510	165	-27	-19%	-22	-16%	0	0%	2	7%	-27	-16%	-20	-12%	138	Antagen fastighetsel (15+10 kWh/m ² ,år)
6.2.1 Stockholmshem - Klackvägen, Hägersten	18750	Byte två undercentraler inkl styr mm	600	750	i.u.				-8%										Ingen uppgift gällande värme eller fastighetsel har erhållits.
6.2.2 Stockholmshem - Solberga	10000	Kulvertbyten	3 500	2 800	i.u.				-6%										Ingen uppgift gällande värme eller fastighetsel har erhållits.
6.2.3 Stockholmshem - Skarpnäck	11467	Installation av 3 frånluftsvärmepumpar, vattenspar, injustering värme och ventilation	4 075	4 090	169	-62	-40%	-67	-40%	10	67%	10	67%	-52	-31%	-57	-34%	117	Antagen el till värmepumpar samt värmefaktor.
6.3.1 Svenska Bostäder - Göksholmsbacken, Rågsved	6601	Tilläggsisolering fasad, byte fönster, konv till FTX, ny SBDUC	11 344	11 150	151	-52	-37%	-57	-41%	2	20%	-5	-42%	-49	-33%	-62	-41%	91	Beräknad minskad energianvändning av SB.
6.3.2 Svenska Bostäder - Punkthus, Vällingby	5936	Tilläggsisolering fasad, byte fönster	13 820	13 340	193	-9	-5%	-28	-16%	0	0%	0	0%	-9	-5%	-28	-15%	184	Beräknad minskad energianvändning av SB.
6.3.3 Svenska Bostäder - Bredäng	7305	Tilläggsisolering fasad och vind, byte fönster, vattenspar, konvertering till FTX	25 015	17 430	108	-32	-34%	-35	-32%	0	0%	0	0%	-32	-30%	-35	-32%	76	Vattensparåtgärd har tillkommit. Antagen fastighetsel (15 kWh/m ² ,år)
6.4.1 Micasa - Edö, Farsta	20262	Tilläggsisolering vind	688	910	i.u.				-3%										Ingen uppgift gällande värme eller fastighetsel har erhållits.
6.4.2 Micasa - Måsholmen 15, Skärholmen	18236	Byte två undercentraler	313	390	i.u.				-8%										Ingen uppgift gällande värme eller fastighetsel har erhållits.
6.4.3 Micasa - Palsternackan, Enskede	8914	Loftgångar och inglasning balkonger	8 000	7 090	i.u.				-3%										Ingen uppgift gällande värme eller fastighetsel har erhållits.

*Specifik energianvändning = Enligt Boverkets byggregler: Byggnadens energianvändning fördelat på A_{temp}. Uppvärmning, tappvarmvatten samt fastighetsel ingår.
**Vid ej erhållna uppgifter, anges antagna uppgifter i kommentarsfältet . El till värmepumpar är här redovisat under fastighetsel för att särskilja på energislag, fjärrvärme eller el. Alternativt kan el till värmepumpar läggas under värmeposten, dock specificerat som el.