

Datum 2010-04-22

Vår ref: Peter Lindström

**Sammanfattning avseende tillgänglighetsåtgärder Hammarbyskolan Hus C**

1. Ny utvändigt hissbyggnad byggs och hiss installeras som betjänar alla våningsplanen.
2. Ny handikappentré tillskapas med ny ramp.
3. Tre stycken nya RWC byggs.
4. Utvändiga informationstavlor sätts upp
5. Hänvisningsskyltar såsom våningsplans numrering invändigt sätts upp.
6. Utvändiga entréer förses med nya namngivningsskyltar.
7. Kontrastmarkeringar nedre och övre trappsteg utförs alla invändiga och utvändiga trappor.
8. Utvändiga ramper förses med kontrastmarkering i början och slutet av ramp.
9. Ledstänger kompletteras där det saknas och befintliga förlängs 30 cm ovanför och nedanför sista steg.
10. Porttelefon installeras vid handikappentré.
11. Befintliga toaletter kompletteras med kontrasterande inredningsdetaljer exempelvis toaletsits i kontrasterande färg.
12. Samtliga rum förses med informationsskyltar.
13. Ny parkeringsplats anläggs i anslutning till handikappentré.
14. Automatiska dörröppnare monteras i rullstolstillgängliga entréer.