



Tillgänglighetsåtgärder Högalidsskolan Hus A, B, C

i samband med ombyggnad för verksamhetsanpassningar 2011

Sammanställning enligt åtgärdsprogram upprättat 2008-10-31, reviderat 2009-05-03, 2009-05-19, nu anpassat till förslagshandling 2011-06-29. Nedan anges åtgärder som ingår i förslagshandlingar A och M, och inom parentes åtgärder enligt Åtgärdsprogrammet som ej ingår.

Eftersom de flesta dörrar byts till nya enligt förslagshandling har åtgärder på/i befintliga dörrar ej tagits med, som breddning av passager, utrymme vid handtag, sänkning av trösklar, kontrastmarkering mot vägg, markering av dörrsvep etc. Detsamma gäller nya Rwc och hissar. De förutsätts uppfylla byggbestämmelserna och SISABs Tillgänglighetsanvisningar.

NIVÅ 1

Skytning och mark

Förslagshandling/Åtgärdsprogram

Vägvisning, skytning

Orienteringstavlor, utomhus och inomhus	3 st	(6 st inkl 3 inomhus)
Skolans namnskylt (Hus B, mot söder)	1 st	
Hänvisningsvisningskyltar utomhus	3 st	
Entréskytt, rullstolstillgänglig entré	3 st	(4 st)
(Stora rumsskyltar		(4 st)
(Toalett- och hisskyttar		(13 st)
(Läges-/våningssskyttar, trapphus, våningsplan		(18 st)

Angöring

Markering tillåtna angöringsvägar	-	(2 st, 100 m)
-----------------------------------	---	---------------

Parkering

Stor parkeringsplats för rörelsehindrade	1 st	(2 st)
--	------	--------

Gångvägar

Markering ledstråk/skyddade gångvägar	200 m	(400 m)
---------------------------------------	-------	---------

Trappor utomhus

Kontrastmarkering steg	18 st	
Förlängning ledstänger	4 st	
Komplettering nya ledstänger	2 st	

Ramper utomhus

Kontrastmarkering	8 st	
Komplettering nya ledstänger	2 st, 30 m	
Komplettering nya ledstänger/räcken:	3 st, 20 m	

Byggnad, Hus A, B, C

Entréförhållanden

Sänkning nivåskillnad/trösklar	2 st	
Automatisk dörröppnare	-	4 st (El-handling)
Porttelefon	-	2 st (El-handling)
Flytta kodlås och invändig låsöppnare	-	1 st (El-handling)

Övriga dörrar

Se ovan, nya dörrar

Trappor inomhus

Kontrastmarkering steg	20 st	
------------------------	-------	--

Förlängning ledstänger	6 st	
<i>Ramper inomhus</i>		
Kontrastmarkering	2 st	
Komplettering nya ledstänger	4 m	
<i>Hiss C</i>		
Kontrastmarkering dörr/hissfront	5 st	
Komplettering/justering anrop/lås, dörröppning -	5st	(Hisshandling)
Justering manöverpanel/destinationsknappar -	1 st	(Hisshandling)
Komplettering ljudsignal talat våningsbesked. -	1 st	(Hisshandling)
Komplettering inredning -	1 st	(Hisshandling)
<i>Rullstolstrapplift:</i>		
Passage 90, justering anrop och nyckellås -	2 st	(Hisshandling)
<i>Akustik, ljudisolering mm</i>		
Hörslinga i samlingsssal -	1 st	(El-handling)

NIVÅ 2

Byggnad, Hus A, B, C

Ny större hiss i trapphus A	1 st	
Nya rullstolstrappliftar	2 st	(3 st)
Rwc (sammanslagning, byggåtgärder)	3 st	

NIVÅ 3

Skyltning och mark

Vägvisning, skyltning inomhus

Rumsskyltar: trapphus, kontors, klassrums	90 st	
Toalett- och hisskyltar,	50 st	

Gångvägar

Byta handtag på grind.	-	(1 st)
Anlägga eller justera entrévilplan	2 st	(3 st)

Trappor utomhus:

Kontrastmarkering steg	16 st	
Förlängning ledstänger	4 st	
Komplettering nya ledstänger	4 st, 12 m	

Ramper utomhus

Nya ramper	2 st, 3 m	
------------	-----------	--

Skolgårdsupprustning

Sittbänkar med ryggstöd och armstöd:	4 st	
Campingbord med rullstolstillgängliga gavlar	2 st	
Markering bollplaner o.d.	100 m	

Byggnad, Hus A, B, C

Entréförhållanden

Automatisk dörröppnare:	-	3 st (El-handling)
-------------------------	---	--------------------

Övriga dörrar

Se ovan, nya dörrar		
<i>Befintliga:</i>		
Kontrastmålning	10 st	
Breddning passagemått	4 st	
Breddning fritt utrymme intill handtagssida	1 st	

Sänkning tröskel/nivåskillnad/tröskelramp	15 st	
<i>Trappor inomhus</i>		
Kontrastmarkering steg	40 st	
Förlängning ledstänger	2 st	
Komplettering nya ledstänger	4 st, 10 m	
<i>Ramper inomhus</i>		
Anläggning ny ramp	3 st, 6,5 m	
Kontrastmarkering	2 st	
Komplettering nya ledstänger	2 st, 8 m	
<i>Toaletter och duschrum, allmänt</i>		
Kontrastmarkering utrustning och inredning	14 st	
Undanröja nivåskillnad till dusch/duschrum	2 st	
<i>Rullstolstoalett</i>		
Ny Rwc	1 st	
Rwc (sammanslagning, byggåtgärder)	5 st	
<i>Belysning</i>		
Byta eller flytta strömbrytare	-	20 st (El-handling)