



Svenska Sportsbygg AB

Post Box 1143, 131 26 Nacka Strand
 Kontor Augustendalsvägen 30 b, Nacka Strand
 Tel 08 - 664 2690
 Fax 08 - 664 2691

Web www.sportsbygg.se
 Säte STOCKHOLM
 Org Nr 558252-6516
 Innehar F-Skattebevis

Anbud - Konstgräs + Mark

Ängby IP, Stockholm

Att: Thomas Björkman

Datum Augusti-18, 2013 Offer nr. 2013-411 Vår kontakt Johan Stagnebo Direkt telefon 070 - 299 7732

Anbud konstgräsplan Ängby IP i Stockholm

Leverans med e-mail

Härmed erbjuder vi oss att i överensstämmelse med tillhandahållen information, frågor och svar samt under nedanstående betingelser utföra 1st. konstgräsplan, markarbeten mm på totalentreprenad för en anbudssumma definierad under rubrik "Priser vid odelad entreprenad"

Prislista vid odelad entreprenad

1	Polytan Ligaturf Ultimate 255- 17/4 utan sviktpad (inkluderat linjering samt fyllning med sand och svart SBR-gummi. 2800 kvm) Rekommenderas vid användande på vintern Vårt standard breddfotbollsgräs	SEK 167 kr/m ² Totalt pris: 467,600 kr
2	Markarbeten enligt nedan beskrivning	Totalt pris: 135,000 kr
3	Asfalteringsarbeten runt planen enligt överlämnad ritning. Totalt 390 kvm asfat ABT 11 med 35 mm tjocklek	Totalt pris: 75,000 kr

Utrustning + tillval

1	Sladd / borste	Ingår
2	Snöplog 3,4 meter bred	37,000 kr/st
3	ACS maskin som är en kombinerad harv och borste	31,000 kr /st

Villkor

- I anbudssumman är inräknat alla mängder och utföranden diskuterade på möte
- Mervärdesskatt tillkommer på ovan priser. Samtliga priser är fasta utan indexuppräknig

Augusti 18, 2013

- Offerien giltig t.o.m. 2013-12-31
- Fakturering enligt överenskommen faktureringsplan med 45 dagars betalningstid
- Utförliga drift- och underhållsinstruktioner för konstgräset ingår i priset.
- Linjering för 7-manna spel ingår
- Vi lämnar en produktgaranti på 5 år för konstgräset samt en 5 års garanti på spelparameters och installation under gällande bifogade garantivillkor. Som garant för konstgräset inträder vår leverantör Polytan Sportstättenbau med säte i Burgheim, Tyskland.
- Vi förutsätter fri tillgång till omklädningsrum och toalett där vi även kan husera mindre platskontor
- Vid enbart installation av konstgräs ingår gratis konsultation och projektering av markarbete om detta utförs av er i egen regi

Ingående delar i markpriset

- Asfaltsram runt planen inklusive sågning av kanter. Totalt ingår ca 390 kvm asfalt ABT 11 t= 35 mm
- Hyvling, uppluckring samt vätning av planen till jämn ensidig lutning ner mot infartsvägen.
- Installation (grävning och montage) av 60 meter ACO drain avvattningsränna under konstgräset längs hela norra kortsidan + 10 meter på varje långsida för att säkerställa att vatten ej stannar kvar inom asfaltsramen
- Anslutning av ACO drain ränna till befintligt dagvattensystem
- Ingen övrig dränering ingår
- Bortförel av överblivna massor ingår

Kontakter

Förfrågningar besvaras av:

Johan Stagnebo

08-664 2690, 070-2997732

Brandskyddsansvarig

Johan Stagnebo

070-299 7732

Kvalitetsansvarig:

Johan Stagnebo

08-664 2690

Miljöansvarig

Niklas Wendel

08-664 2690

Platschef

John Erik Stark

070-835 3283



Augusti 18, 2013


Tilldelningsbeslut skall skickas per e-mail till: joan.stagnebo@sportsbygg.se

Gå gärna in på vår hemsida www.sportsbygg.se och inhämta ytterligare information

Vi intygar, i och med att vi avger detta anbud, att vi uppfyller ställda krav för prövning av anbudsgivare enligt AFB.512. Bevis för detta tillställs beställare omgående efter avrop

Med Vänlig Hälsning

Svenska Sportsbygg AB



Johan Stagnebo
070-2997732
E-mail: joan@sportsbygg.se

