

Åtgärdsplan: Uppsamplingsplats Bolvik, Fastighet SIGGESTA 1:11, Dnr 2016TEN/0073

Upprättad enligt delegationsbeslut 417 från Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden (BMH), 2016-02-11.

Åtgärd	Besluts-punkt nr	Ansvarig	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	Åtgärdat datum	Signatur
Utredning av dagvattensituationen på området. Dagvattenutredning beställd, slutförs under hösten	1 och 2	Erland Thordarson			❖																	
Installera en oljeavskiljare och leda vatten från anläggningsytan genom oljeavskiljaren. Visst anläggningsarbete krävs samt ev. omasfaltering för att skapa rätt marklutningar.	1	Erland Thordarson		❖	❖															❖		
Efter installation av oljeavskiljaren utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren. Om möjlighet för uppsamling av vatten finns tas även ett 0-prov innan installation för att kunna visa på oljeavskiljarens effekt. Rutin för provtagning, och skyddsåtgärder vid ev. överskridande av riktvärden upprättas i samband med egenkontrollprogrammet.	2	Erland Thordarson		❖	❖															❖		
Elavfall kommer förvaras nederbördsskyddat. För inköp, frakt och installation av nederbördsskydd är tidsbedömning några månader.	3	Erland Thordarson		❖	❖								❖									
Rutiner för hantering av FA och städning upprättas i samband med egenkontrollprogrammet.	4	Erland Thordarson		❖	❖								❖									
Placering av brandsläckare. Rutiner för hantering av skyddsutrustning på anläggningen tas fram i samband med införandet på anläggningen. Rutinerna införlivas senare i egenkontrollprogrammet.	5	Erland Thordarson		❖	❖								❖									
Upprätta ett egenkontrollprogram i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll innehållande drifts- och säkerhetsinstruktioner, bl.a. med rutiner för städning, FA-hantering och dagvattenprovtagning.	6 och 7	Erland Thordarson		❖	❖																	
Om däck kommer in till anläggningen (däck ska inte förekomma) ska dessa hanteras nederbördsskyddat. Lämpligt nederbördsskydd kommer införskaffas till anläggningen.	8	Erland Thordarson		❖	❖																	
Datum godkänd åtgärdsplan:			Planlagd åtgärdsperiod																			
Godkänd av:			BMHs delegationsbeslut					❖														
Senast ändrad:			Start planering av åtgärd					❖														
Senast ändrad av:			Planlagd notis till BMH om utförd åtgärd					❖														
Upprättad 2016-05-11																						
Detta dokument är framtaget av Annika Ekstrand och Uthpala Guruge, Urban Earth Consulting AB på uppdrag av Majken Elfström, Värmdö Kommun, VA- och Renhållningsenheten, org. nr: 212000-0035.																						