

Backluraskolan, Kv. Brunkullan 1, ombyggnad av Hus A och B.

Utredningshandling – VVS.

Hus A och B byggs om enligt programskiss från Stadionarkitekter daterad 2016.04.13. På programskiss redovisade teknikrymmen bedöms kunna inrymma luftbehandlingsaggregat samt värmepumpsanläggning. En viss justering av teknikrymmenas mått kan dock bli aktuella.

Ny luftbehandlingsanläggning inkl. ventilerat golv installeras i Hus A resp. B.

Ny styranläggning installeras i Hus A resp. B.

Ny tapp-, spillvatten- och värmeläggning installeras i Hus A resp. B.

En separat bergvärmelanläggning på c:a 40kW vardera installeras i Hus A resp. Hus B.

Spillvattenledningarna under bottenplattan byts ut i sin helhet. Dagvattenledningar som är förlagda under bottenplattan dras om så att de hamnar i mark utanför byggnaden.

2016-04-13

VVS-Konstruktioner

Magnus Lemberg