

Ekonomisk sammanställning över nödvändiga åtgärder	Bilaga 3
Objekt	Pris
Friidrottsytor	
Tvätt av bana	
Löparbanor, lagningar samt ny spraycoating 2 100 m ²	
Nya linjemarkeringar	
Längdhopp, nyinstallering	720 000
Konstgräsplanen	
Dränering långsida 1 och 2 (160-rör för dräneringslösning, materialbyte vid återfyllning)	
Markarbete vid borttagning längdhopp	
Markarbete för att säkerställa bombering	500 000
Upptagning och deponering konstgräs	
Installation konstgräs kork samt dräneringslösning	4 900 000
Nya belysningsarmaturer 200 lux, stolpar och kabel i mark bibehålls	
Inkl installation	300 000
Naturgräsplanen	
Belysning naturgräsplan 200 lux, material samt inkoppling	
Kabelgrävning 500 m	900 000
Arbete ej kostnadsberäknat eller att ta särskild hänsyn till:	
<i>Rännalsplatta mellan konstgräs och löparbanor</i>	
<i>Befintliga värmerör, behållas eller tas bort. Bör trycktestas.</i>	
<i>Befintlig dränering spolås</i>	
<i>Klarar servicen 200 lux både konstgräs och naturgräs?</i>	
<i>Anslutning dränering</i>	
Projektering belysning	75 000
Stängsel/avgränsning etapp 1 Näsuddsvägen	90 000
Industri stängsel (höjd 2 m) 380 kr/löpmeter x 190 m = 72 200 kr	
Körgrind 16 000 kr	
Stängsel/avgränsning etapp 2 Eknäsvägen	110 000
Industri stängsel (höjd 2 m) 380 kr/löpmeter x 290 m = 110 200	
Stängsel/avgränsning etapp 3 mot "gamla" klubhuset och infartsparkering	
Pumphus bevattningsanläggning naturgräs	50 000
Oförutsedda kostnader (OH) ca 5 %	350 000
Summa	7 995 000