

2019-08-09

Bilaga 1:

Björkhagensskola, åtgärdsbeskrivning, fastighetsnr. 087001

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	VÄGVISNING; SKYLTNING		
	Utomhus		
1	Namn- och vägvisningstavla med inbyggd LED-belysning.	2	st
1	Vägvisningsskylt inkl fundament	4	st
1	Entréskyltar, namngivning olika entréer.	3	st
1	Entréskylt, rullstolstillgänglig entré, piktogram.	3	st
	Inomhus		
1	Orienteringstavla, taktil med inbyggd LED-belysning.	1	st
1	Vägvisningsskyltar till toaletter, hiss, avdelning mm.	16	st
1	Stora rumsskyltar till matsal, gymnastiksal, expedition etc.	3	st
1	Piktogram toalett, hiss, dusch, teleslinga.	21	st
1	Läges-/våningsskyltar.	9	st
1	Våningsskyltar.	9	st
1	Informationstavla entré A1.	1	st
1	Rumsskyltar.	11	st

1	Skylt med telefonnummer till vaktmästare el. dyl.	11	st
	PARKERING		
1	Typ 1: Målning på hård gjord plan mark, trafikstolpe. På parkeringsplats Karlskronavägen , gavelhus B	1	st
1	Typ 2: Anläggning av ny p- plats, målning,skyltning utanför hus E.	1	st
	GÅNGVÄGAR		
	Markera entréområde, möbleringsplats, cykelparkering		
1	Special: Nytt räcke utanför entré B1 från branten ner mot Karlskronavägen.	10	m
	Anlägga eller justera hårdgjord gångväg		
1	Special: Ny ledstång längs gångväg från Karlskronavägen mot entré B1 och från parkering mot portik till skolgård.	ca 90	m
1	Special: Ta bort skräpkorgar, demonteras för att ge plats åt nya ledstänger.	2	st
1	Special: Demontering metallramp vid entré B1	1	st
1	Typ 5: Laga ojämnheter i mark, vid entré B1.	ca 16	m ²
	TRAPPOR UTOMHUS		
	Befintliga trappor: Kontrastmarkera steg		
1	Typ 1: infällning av vita puckar, trappa till entré B1 Karlskronavägen,entré B1, entré A1, entré E1, entré E2.	ca 20	m
	Befintliga trappor: Komplettera med nya ledstänger		
1	Typ 1: På befintligt räcke, nya ledstänger i trappa till entré A1, B1, Typ 2 nya räcken entré B1, E1, E2.	ca 24,4	m
	ENTRÉFÖRHÅLLANDEN		

	Befintlig ramp åtgärdas		
1	Typ 2: Kontrastmarkera befintlig ramp entré A1.	4	m
1	Typ1: Ledstänger på befintligt räcke båda sidor, ramp entré A1	24	m
	Kontrast- och varningsmarkera		
1	Kontrastmarkera handtag/trycke mot dörrblad	7	st
	Tröskel: Komplettera med tröskelramp		
1	Typ 2:Tröskelramp av metall, förtillverkad entré A1, entré B4.	2	st
	Beslag		
1	Ny automatiks dörröppnare med sensor, Entré A1 och Entré B4	2	st
	ÖVRIGA DÖRRAR		
	Kontrast- och varningsmarkeringar		
1	Konstrastmarkera handtag/trycke mot dörrblad	16	st
1	Typ 1: Kontrastmåla dörrar eller kring dörrar.	11	st
	Bredda passagemått i dörr		
1	Typ 1: Byte till specialgångjärn till B235 och B221/B239.	6	st
1	Typ 4; Demontera panikregel, byt till automatisk kantregel, komplettera med handtag	1	st
	Tröskel: Komplettera med tröskelramp		
1	Typ 2: Tröskelramp av trä eller metall, förtillverkad.	7	st

1	Typ2: Metalltröskel, byta tröskel	1	st
	Beslag		
1	Markera dörrsvep trapphus A2 mm.	3	st
1	Nya automatiska dörröppnare med sensor.	8	st
1	Special: Ny magnetuppställning samt demontering av befintlig, matsal A124.	4	st
	Lås och anrop		
1	Flytta besöksanrop, B222 rektor	1	st
	TRAPPOR INOMHUS		
	Befintliga trappor: Kontrastmarkera		
1	Typ 2: Kontrastmarkera steg i befintliga stentrappor med infrästa stenpuckar, vit: A103, TRH B2, B220.	42,5	m
1	Typ 1: Mörklasering hela plansteg idrottshall.	2,4	m
1	Kontrastmarkera befintlig ledstång mot tegelvägg; TRH B2, TRH A103A, ramp B2.	5	st
1	Typ 2: Kontrastmarkera trappsteg med självhäftande cylinder vit; E104, E119	4,4	m
1	Typ 2: Kontrastmarkera steg i befintliga trappor, (steg av matta/plastmatta/linoleum).	8,8	m
	Befintliga trappor: Förlänga ledstänger		
1	Förlänga ledstänger runt hörn	1	st
1	Typ : Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna	22	st
	Befintliga trappor: Komplettera med nya ledstänger		

1	Typ 1 : Komplettera med nya ledstänger på vägg /räcken 31,7 m	11	st
	Ramper inomhus		
1	Typ 1: Komplettera med ledstänger.	18	m
1	Typ 2: Kontrastmarkera ramp i aula, TRH B2	9	m
	TOALETTER OCH DUSCHRUM, ALLMÄNT		
	Kontrastmarkera utrustning och inredning, även i Rwc		
1	Typ 1:Byta till mörkt toalettstolslock	1	st
	RULLSTOLSTOALETT - RWC		
	Förstora befintlig toalett till RWC		
2	Typ 1: Slå samman med intilliggande utrymme, riva vägg; A130 och A131	1	st
2	Typ 2: Utvidga in i del av angränsande utrymme, toalett B231 och del av vilrum B226.	1	st
	Ny RWC (220X220 cm)		
2	Typ 1: Ny stor RWC; hus E plan 100	1	st
	HISS Befintlig		
1	Kontrastmåla dörr eller kring dörr	4	st
1	Kontrastmarkera anropsknappar och destinationsknappar	9	st
1	Special: justera dörautomatik att öppnas 90 grader , hiss 2	4	st
1	Flytta anrop i sidled och komplettera med relief/punktskrift	12	st

1	Special: byta våningsnumrering på destinationsknappar	3	st
1	Förse befintlig dörrautomatik med sensor.	6	st
1	Komplettera med ljudsignal utanför hiss	8	st
1	Komplettera med våningsbesked och destinationsknapp med klickljud.	2	st
1	Ny display som visar våningsbesked	1	st
1	Ny spegel i hiss	3	st
	Ny hiss		
2	Special: Utvändig hiss inklusive ombyggnad av toaletter, lärarrum, omklädningsrum och passage.	1	st
1	Typ 5: Flexstep till scen i aula	1	st
	Flytta eller komplettera inredning		
1	Flytta papperskorg	1	st
1	Nya klädkrokar	4	st
1	Justera inredning, flytta fast inredning skåp, hyller.	4	st
	FAST INREDNING		
	Sänka disk, frigöra utrymme		
1	Frigöra utrymmen i aulan för att ge plats åt rullstolsbudna.	2	m ²
1	Typ 1: Byta ut en sektion eller komplettera låg sektion: expedition B235 och vaktmästari B219	2	st
	AKUSTIK, LJUDISOLERING MM		

	Installera teleslinga		
2	Typ 1: Fast installation i aula.	1	st
1	Mobil teleslinga levereras till skolan.	1	st
	BELYSNING		
	Blixtljus		
2	Blixtljus installeras.	16	rum