



Genomförandebeslut

Upprättad av	Peter Jensen
Godkänd av	Ingemar Flygare
Datum	2022-08-30
Projektnamn	Spånga – renovering av naturdamm
Projektnummer	H8000032 8005629
Projektgrupp	Offentliga rum - tryggh. & attr.
Anläggningens livslängd	50 år
Stadsdelsnämnd	Spånga-Tensta

Adress	Spånga Sörgårdsvägen/ Svandammsparken
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Dammen har omfattande läckage vilket kan skada omkringliggande byggnader då det rör sig om stora mängder vatten. Mindre åtgärder har utförts under ca 20 år men nu är skadorna för omfattande. Tappar ½ av vattnet på ett dygn. Dammen varit stängd säsongen 2022.</p> <p>Syftet är att återställa ursprunglig gestaltning och funktion av dammen.</p> <p>Renovering av naturdamm</p>
------------------------------	--

Projektets åtgärder	<p>Befintliga dammen och pumpbrunn rivs. Nya längre ledningar förläggs att öka cirkulationen på vattnet. Nytt damm kar gjuts i betong (samma mått och utseende som innan) Sargen runt dammen breddas för att klara konstruktions kravet på vattentät betong. Ny teknikkammare tillverkas och installeras. I kammaren installeras ny teknik med pumpar, sandfilter för rening av vattnet samt ventiler för styrning. Befintligt markskåp byts till ett nytt med ny styr och de komponenter som krävs att styra fontänen. Ny matning av vatten till fontän och teknikkammaren dras från mätarbrunnen.</p> <p>Ny dokumentation, ritningar, tillstånd, relationshandlingar och TA-plan ingår i offererat pris.</p> <p>Reservation: Då ingen geoteknisk undersökning utförts samt ingen kontroll av materialet som ska rivas utförts så reserverar vi oss för eventuella oförutsedda merkostnader gällande markförstärkning och eventuella deponikostnader för avfall.</p>
----------------------------	---

Konsekvenser	<p>Dammen är mycket uppskattad och efterfrågad, speciellt nu när den varit stängd under sommaren 2022 då den inte gick att sätta i drift.</p>
---------------------	---

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X	X	X

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	X	X	X	X	X							



Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	4000
Total Budget	4500	

Roll	Namn
Projektledare	Peter Jensen
Bygglidare (Rockstore)	Roger Queckfeldt

Risk	Åtgärd
Klagomål om att det etablerats byggplats i parken med staket under höst 2022 och vår 2023	Skylda orsak – åtgärd – samt tidsplan

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			



Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			