



Handläggare: Bertil Arnebrant  
Region Innerstad  
Drift- och underhållsbyrån  
Tel: 50826251  
[bertil.arnebrant@gfk.stockholm.se](mailto:bertil.arnebrant@gfk.stockholm.se)

2004-03-18

Dnr: 04-670-979

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## **Reparation av Klarabergsviadukten över Vasagatan. Genomförandebeslut**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad upphandling och teckna tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Olle Zetterberg

Göran Gahm

Rolf Gustafsson

### **SAMMANFATTNING**

Gatu- och fastighetskontoret föreslår att Klarabergsviaduktens södra brohalva över Vasagatan omisoleras samt att brofogarna byts för att förlänga brons livslängd.

Vidare anser kontoret att arbetena kan utföras under maj 2004 till oktober 2004.

### **UTLÅTANDE**

#### **Bakgrund**

Den södra delen av Klarabergsviadukten över Vasagatan öppnades för trafik 1960. Klarabergsviadukten har reparerats vid Posten och SJ, över Klara Sjö och över Centralbangården. Detta blir således den fjärde och avslutande etappen emedan den norra delen över Vasagatan byggdes ca tjugo år senare. Hösten 2003 reparerades halva fogen på norra brons västra sida.

# S

Omfattande läckage har förekommit ner på underliggande lokaler.

I Gatu- och fastighetsnämndens budget för 2004 ingår objektet Klarabergsviadukten över Vasagatan.

## **Redovisning av arbetets omfattning**

Entreprenaden omfattar reparation av halva fogen på södra bron västra sida samt hela fogen på östra sidan. Mellan norra och södra bron finns en dold fog som vid rörelser förstör beläggningen i mittrefugen. Denna fog kommer nu att lyftas upp och utföras som en tätfog. Hela den södra bron förses med ny isolering.

## **Trafiken under byggnadstiden**

Reparationen utförs i två etapper.

Under etapp ett stängs den södra halvan av viadukten. Gångtrafiken leds genom arbetsområdet på en 2 m bred gångbana. Fordonstrafiken leds på den norra halvan med ett körfält i vardera riktningen.

Etapp två omfattar endast reparation av östra fogen på norra bron varför norra halvan stängs av och fordonstrafiken leds på den södra delen förbi fogarbetet. Gående passerar genom arbetsplatsen på en 2 m bred gångbana.

## **Upphandling**

Gatu- och fastighetskontoret föreslår att anbud infordras på rubricerat underhållsobjekt under april månad 2004.

Upphandlingens totala värde kommer att vara under tröskelvärdet för annonsering i EG:s officiella tidning, varför förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling kommer att tillämpas.

Upphandling kommer att ske i form av generalentreprenad med fast pris utan indexreglering.

## **Kostnader och tidsplan**

Utförandetiden är planerad med byggstart i maj och färdigställande i oktober 2004.

Kostnaden för utförandet har beräknats till 6 700 000 kronor.

## **Utvärdering av anbud**

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antas.

Utvärdering av anbudet kommer att genomföras så att anbuden poängsätts efter anbudssumma samt de tekniska och miljömässiga faktorerna, så att den anbudsgivare som får lägst poängsumma erbjuds arbetet.

**SLUT**